

PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC-NTC-ISO 60-601

No. J0091225

Fecha de Ejecución: 2025-12-01

INFORMACION DEL SOLICITANTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: (606)3119058
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
CIUDAD: PEREIRA
CORREO: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

INFORMACION DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: ECÓGRAFO
MARCA: MINDRAY
MODELO: DC-40
SERIE: CT7-11002776
NUMERO DE ACTIVO: 572951
UBICACIÓN: GINECOBSTETRICIA

Equipo	Modelo	Serie	Fecha de Calibración
Analizador de Seguridad Eléctrica	ESA 615	2757031	2025-01-13

PRUEBA REALIZADA	Especificación.	Medición	Unidad	Pasa/Falla	
Voltaje de Linea	110 V	119,7	V	Pasa	
Resistencia de Protección a Tierra	$\leq 0,2$	0,143	Ω	Pasa	
Resistencia de Aislamiento L1-L2-Case	≥ 2	100	M Ω	Pasa	
Fuga de Corriente Tierra (Pol Normal)	≤ 500	67,3	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Tierra (L2 Open)	≤ 1000	127,2	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv)	≤ 500	63,2	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Tierra (Pol Inv - L2 Open)	≤ 1000	127,1	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Chasis (Pol Normal)	≤ 100	1,8	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Chasis (L2 Open)	≤ 500	1,8	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Chasis (Earth Open)	≤ 500	67,2	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv)	≤ 100	1,8	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - L2 Open)	≤ 500	1,8	μA	Pasa	
Fuga de Corriente Chasis (Pol Inv - Earth Open)	≤ 500	62,7	μA	Pasa	
Equipo permaneció encendido durante la totalidad de la prueba		Si		No	X
Existe puesta a tierra en la ubicación del equipo		Si	X	No	

COD: PS-F0012 - VERSION 02

Lineas de alimentación: L1 = Fase; L2 = Neutro; Earth = Tierra

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
 Metrólogo

